



## **MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA DA PRAÇA PEDRO DE ALCANTARA MAGALHÃES**

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Muzambinho-MG

**OBRA:** Reforma do Piso da Praça Pedro de Alcantara Magalhães

### • **INTRODUÇÃO**

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar os serviços técnicos construtivos, bem como os materiais e os métodos construtivos que serão empregados na obra de execução total do piso /pavimento na praça, Muzambinho-MG.

### • **RESPONSABILIDADES**

É de responsabilidade da empresa contratada para execução do piso, o total conhecimento dos detalhes construtivos, normas de trabalho e regulamentos referentes à execução deste serviço, sendo necessária a visita ao local da obra, a ser agendada junto a prefeitura Municipal, para a emissão de Atestado de Vista Técnica, que deverá ser apresentado, para a habilitação da empresa a participar da licitação.

Nenhuma alteração nos serviços, detalhes ou especificações, que determinem ou/não o encarecimento da obra, poderá ser feita sem autorização dos responsáveis pelo projeto e/ou fiscalização da obra.

A contratada deverá verificar na sua totalidade, listas de materiais e memorial descritivo. A contratada será responsável por todas as etapas, desde a compra da matéria prima até a entrega da obra.

Além de respeitar todas as normas de segurança ditadas pela legislação vigente, a contratada fica obrigada a respeitar também todas as normas de segurança interna do contratante.

Para início da obra deverá ser lavrado um termo de início de obra.

No recebimento da obra, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos irá vistoriar a mesma, e caso aprovado, será lavrado um termo de entrega e recebimento que deverá ser assinado pelas partes interessadas. No caso, dos trabalhos não serem satisfatórios, mas estarem concluídos, a empresa contratada deverá executar todas as correções ou complementos solicitados pela fiscalização da Obra. Após, deverá ser feito pela contratada novo termo para recebimento.

A contratada garantirá os trabalhos executados, falhas de materiais e mão de obra, além do método de execução dos serviços.

### 1. **SERVICOS PRELIMINARES**

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO- A contratada deverá fornecer e instalar, em Local previamente indicado pela fiscalização, uma placa de identificação da obra medindo 3,00x1,50m., em chapa de aço galvanizado, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Muzambinho.



## 2. PISO

A pavimentação do piso na praça Pedro de Alcantara Magalhães será executada em concreto estrutural FCK 20 MPA, usinado e bombeado, com adensamento e acabamento polido antiderrapante. Com nivelamento a laser (nível zero). E com a prevenção de juntas de dilatação, necessárias para que não ocorram fissuras e/ou trincas no piso de concreto.

## 3. SERVIÇOS FINAIS

### LIMPEZA FINAL DE OBRA

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção, sendo que só será executada após a conclusão de todos os serviços à serem efetuados. Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final pelo departamento de obras da prefeitura do funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados. Em todos os elementos descritos anteriormente e nos demais que se fizerem necessários.

Muzambinho – MG, 04 de Junho de 2024

Matheus Eli de Souza Leite  
Diretor do Dep. de Obras e Serviços  
Urbanos  
Engenheiro Civil  
CREA: 286659/D

Marco Aurelio Alves Teixeira  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A-9104-9

Lucas Carvalho de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA/MG: 238545/D